



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>Η</sup>Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 09.02.2026  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1313

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  
ΠΛΗΡΟΦ. .... ΜΗΤΑΛΑΣ Θ.  
ΤΗΛ. .... (22653) 50131  
E-MAIL ..... [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr)

ΘΕΜΑ > ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΣΧΕΤ > ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1127/03.02.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

#### ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν **ενδεικτικές οικονομικές προσφορές**, μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [log1@gnamfissas.gr](mailto:log1@gnamfissas.gr) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**, (CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

**Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**

#### Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ****A. Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης και Σύστημα Ανίχνευσης Αερίων των Μαγειρείων.**

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι το ελάχιστο οι παρακάτω:

1. Σύστημα Ανίχνευσης Αερίων (πίνακας 2 ζωνών BS-1634, ανιχνευτές LPG τεμ.2, φαροσειρήνες τεμ.1, ηλεκτροβάνα τεμ.1): Έλεγχος, συντήρηση, αποκατάσταση σφαλμάτων και θέση σε λειτουργία η οποία περιλαμβάνει το ελάχιστο καθαρισμό κεφαλών ανιχνευτών, έλεγχο καλωδιώσεων, έλεγχο εντολών πίνακα, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν.
2. Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης - σύστημα τοπικής εφαρμογής F-Class (Bioverasl RFS-iSafe): Έλεγχος, συντήρηση και θέση σε λειτουργία, έλεγχος ακροφυσίων, έλεγχος θερμικού σωλήνα, πλήρωση με άζωτο. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν λοιπά ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν.

**B. Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης στον Server της Πληροφορικής**

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι το ελάχιστο οι παρακάτω:

- Έλεγχος, συντήρηση και θέση σε λειτουργία τοπικού συστήματος πυρανίχνευσης (πίνακας κατάσβεσης ALPHA 4/8/12, μπουτόν ενεργοποίησης & ακύρωσης, ομάδα ανιχνευτών, φαροσειρήνα, φωτιστικό με σήμανση, αντικατάσταση συσσωρευτών κτλ.) Δεν περιλαμβάνονται τυχόν λοιπά ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν

**Γ. Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης του ΚΕΦΙΑΠ και σύστημα συναγερμού**

1) Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για το Σύστημα Πυρανίχνευσης του κτιρίου ΚΕΦΙΑΠ είναι το ελάχιστο οι παρακάτω:

- Έλεγχος, συντήρηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης: πίνακας πυρανίχνευσης Honeywell's Notifier, μπουτόν ενεργοποίησης & ακύρωσης, έλεγχος και καθαρισμός ανιχνευτών καπνού (37 τεμ.) και θερμοδιαφορικών (1 τεμ.), χειροκίνητων κομβίων κινδύνου (2 τεμ.), φαροσειρήνες (2 τεμ.), αντικατάσταση 2 συσσωρευτών (12V, 7,0AH) εκσφαλμάτωση όπου είναι εφικτό κτλ. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν.

2) Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για το σύστημα συναγερμού του κτιρίου ΚΕΦΙΑΠ είναι το ελάχιστο οι παρακάτω:

- Έλεγχος, συντήρηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος ασφαλείας: πίνακας συναγερμού Honeywell's ademco vista-120, μπουτόν ενεργοποίησης & ακύρωσης, μαγνητικές επαφές (50 τεμ.), φαροσειρήνα, αντικατάσταση 2 συσσωρευτών (12V, 7,0AH) εκσφαλμάτωση όπου είναι εφικτό κτλ. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά που πιθανώς να απαιτηθούν.

Ο έλεγχος και η συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις Πυροπροστασίας 15/2014 & 12/2012. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 με αντικείμενο τη Συντήρηση Μονίμων Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και της συντήρησης των ανωτέρω συστημάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει ενυπόγραφα τα τηρούμενα Βιβλία Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας των κτιρίων του Γ. Νοσοκομείου Αμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ.